



BLOQUE A

REHABILITACIÓN 63.38%

* AL SER EL BLOQUE MEJOR CONSERVADO SE MANTINEN LAS CUBIERTAS ORIGINALES, SOLO SE CAMBIARÁ LA TEJA Y CANALETAS DE AGUAS LLUVIA.

CONSTRUCCIÓN AÑADIDA 1.16%

* SE PROPONE LIBERAR VOLÚMENES AÑADIDOS DE HORMIGÓN SIN VALOR HISTÓRICO, LO QUE APORTA A LA CONTINUIDAD DEL PATIO POSTERIOR.

BLOQUE B

REHABILITACIÓN 28.44%

* SE PROPONE RECREAR LA CUBIERTA DE LA CRUJÍA HACIA LA CALLE MANDONADO, CON MATERIALES Y PENDIENTE SEGÚN LAS NORMATIVAS VIGENTES.

BLOQUE C

REHABILITACIÓN 30.44%

* RECUPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS CUBIERTAS EN BUEN ESTADO, SOLO SE CAMBIARÁ LA TEJA Y CANALES DE AGUAS LLUVIA.

CUBIERTA PROPUESTA SOBRE CRUJÍA EXISTENTE 21.02%

* EN LA CRUJIA DEL BLOQUE C QUE DA HACIA LA CALLE MALDONADO SE PROPONE EL CAMBIO DE CUBIERTA DE UN AGUA A DOS AGUAS, LO QUE AYUDARÁ A LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LOS BLOQUES PROPUESTOS, QUE ANTES FUERON PREDIOS INDEPENDIENTES.

BLOQUE D


REHABILITACIÓN 22.40%

* SE PROPONE LA REDREACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CRUJÍA FRONTAL, CON MATERIALES Y PENDIENTE SEGÚN LAS NORMATIVAS VIGENTES.

CONSTRUCCIÓN AÑADIDA 51.12%

* SE PROPONE LA LIBERACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y VOLÚMENES AÑADIDOS QUE NO POSEEN NINGÚN VALOR HISTÓRICO. SE PRETENDE EN LA PROPUESTA LA RECREACIÓN DE PATIOS INTERNOS ORIGINALES.

PROYECTO ESTADO ORIGINAL
IMPLANTACIÓN
Esc: 1 _____ 100



NOTAS

LAS MEDIDAS PREVALEN SOBRE LA ESCALA
TODAS LAS COTAS ESTÁN INDICADAS EN M.

PROYECTO:	PROYECTO LA LOMA		PROFESIONAL RESPONSABLE:
UBICACIÓN:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquín Paredes-La Loma-Centro Histórico		
CONTENIDO:	ESTADO ORIGINAL Intervenciones en cubiertas		CLASE DOCUMENTO: 300070020000000000 Medio: 3715042
FECHA:	MAYO 2022	ESCALA:	INDICADA
PROYECTISTA:	Y&S Y&S	PROYECTO:	AM-40
SELOS MUNICIPALES:			48 DE 47