



ESTADO DE MUROS INTERIORES.
LOS MUROS PORTANTES ESTÁN
CORTADOS DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, TANTO
LOSAS COMO COLUMNAS (A DERROCAR).

ESTADO DE MUROS INTERIORES.
MUROS DISGREGADOS EN SUS BASES (A
DERROCAR).





FACHADA POSTERIOR.

SE APRECIA LA INCLUSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DIRECTAMENTE APOYADA A LA ESTRUCTURA PORTANTE ORIGINAL, QUE EN SU GRAN MAYORÍA HA SIDO DERROCADA.

ACTUALIZACIÓN: A LA FECHA ACTUAL (DICIEMBRE 2021) ESTA CRUJÍA HA COLAPSADO COMPLETAMENTE.



**FACHADA POSTERIOR. RUINAS Y ESCOMBROS DE LOS DERROCAMIENTOS PRODUCIDOS
(A DERROCAR).**



TERRENO LIBRE, PARTE POSTERIOR DEL PREDIO.

ESTADO DE CONSERVACIÓN. - Por todo lo expuesto y referido fotográficamente se demuestra que las injustificadas intervenciones en el inmueble original han conllevado a un estado de irrecatabilidad de la tipología primigenia, entendiéndose como tal su espacialidad, su estructura, su volumetría, su sistema constructivo y todos los elementos constitutivos originales.

Salvo parte de la crujía frontal que rescata sus muros portantes originales en planta baja, la alineación de vanos de la fachada frontal y mantiene un referente de alturas de los cuerpos conformantes y la cubierta desde el alero hasta el cumbrero; el resto de la edificación es irrecatable. La insipiente e inconsulta estructura embebida o directamente apoyada a muros, será materia de liberación, puesto que no representa más que un riesgo a los pocos vestigios que se mantienen en pie.